




الإشارات المرقّمة	CALLOUTS	
1	Protection over the top edge (flashing or plinth)	حماية الطرف العلوي (وزرة معدنية أو لياسة)
2	Termination bar and sealant above ground level	شريط إنهاء ومانع تسرب فوق منسوب الأرض
3	Concrete basement wall	جدار القبو الخرساني
4	Primer	برايمر
5	Membrane on the water side	غشاء العزل من جهة الماء
6	Protection board	لوح حماية
7	Drainage composite with filter geotextile	لوح تصريف بفلتر جيوتكستائل
8	Backfill compacted in layers	ردم مدكوك على طبقات
9	Perforated perimeter drain in geotextile-wrapped gravel	مصرف محيطي مثقب في حصى ملفوف بجيوتكستائل
10	Lap with the foundation membrane — see PS-D-08	تراكب مع غشاء الأساس — انظر PS-D-08
11	Basement slab	بلاطة القبو
الرموز في الرسم	NOTATION	
h	— upstand / termination height, per specification	h — ارتفاع الرفع أو الإنهاء حسب المواصفة
FGL	— finished ground / soil level	FGL — منسوب الأرض أو التربة النهائي
GWL	— groundwater level	GWL — منسوب المياه الجوفية
NTS	— not to scale	NTS — بدون مقياس

09
PS-D

جدار القبو (البدروم)

BASEMENT WALL

SECTION • مقطع

SCALE NTS

ملحوظات

NOTES

N1

يُنهى الغشاء على ارتفاع (h) فوق منسوب الأرض النهائي حسب المواصفة، ويُحمى طرفه من الأشعة والتلف.

N2

تُعالج فتحات ربط الشدات والتعشيش والشروخ قبل البرايمر.

N3

يكون الفلتر الجيوتكستائل من جهة التربة حتى لا ينسد لوح التصريف.

N4

المصرف المحيطي في حصى ملفوف بجيوتكستائل ومتصل بنقطة تصريف أو غرفة تفتيش.

N5

مع ضغط مياه جوفية مرتفع يُختار النظام ودرجة الحماية وفق تصنيف BS 8102.

N1

يُنهى الغشاء على ارتفاع (h) فوق منسوب الأرض النهائي حسب المواصفة، ويُحمى طرفه من الأشعة والتلف.

N2

تُعالج فتحات ربط الشدات والتعشيش والشروخ قبل البرايمر.

N3

يكون الفلتر الجيوتكستائل من جهة التربة حتى لا ينسد لوح التصريف.

N4

المصرف المحيطي في حصى ملفوف بجيوتكستائل ومتصل بنقطة تصريف أو غرفة تفتيش.

N5

مع ضغط مياه جوفية مرتفع يُختار النظام ودرجة الحماية وفق تصنيف BS 8102.

ملحوظات

NOTES

N1

يُنهى الغشاء على ارتفاع (h) فوق منسوب الأرض النهائي حسب المواصفة، ويُحمى طرفه من الأشعة والتلف.

N2

تُعالج فتحات ربط الشدات والتعشيش والشروخ قبل البرايمر.

N3

يكون الفلتر الجيوتكستائل من جهة التربة حتى لا ينسد لوح التصريف.

N4

المصرف المحيطي في حصى ملفوف بجيوتكستائل ومتصل بنقطة تصريف أو غرفة تفتيش.

N5

مع ضغط مياه جوفية مرتفع يُختار النظام ودرجة الحماية وفق تصنيف BS 8102.

N1

يُنهى الغشاء على ارتفاع (h) فوق منسوب الأرض النهائي حسب المواصفة، ويُحمى طرفه من الأشعة والتلف.

N2

تُعالج فتحات ربط الشدات والتعشيش والشروخ قبل البرايمر.

N3

يكون الفلتر الجيوتكستائل من جهة التربة حتى لا ينسد لوح التصريف.

N4

المصرف المحيطي في حصى ملفوف بجيوتكستائل ومتصل بنقطة تصريف أو غرفة تفتيش.

N5

مع ضغط مياه جوفية مرتفع يُختار النظام ودرجة الحماية وفق تصنيف BS 8102.

PRIME SHIELD

TYPICAL TECHNICAL DETAILS

التفاصيل الفنية النموذجية

PS-D-09

Basement wall

جدار القبو (البدروم)

المقاس A3 • 1 / 1	المقياس NTS • بدون مقياس	العرض Section • مقطع
رمز التفصيلة PS-D-09	المراجعة R0 • First issue	التاريخ 2026-10-08

تفصيلة نموذجية — ليست للتنفيذ

تُعدّ التفاصيل الخاصة بكل مشروع وفق المواصفة المعتمدة ومتطلبات الشركة المصنّعة. الأبعاد والسماكات والمواد لا تُقرأ من هذا الرسم؛ تُحدّد وفق المواصفة المعتمدة ونشرات الشركة المصنّعة.

Typical detail — not for construction

Project-specific details per the approved specification and manufacturer requirements. Do not scale. Dimensions, thicknesses and materials follow the approved specification and the manufacturer's data.

© 2026 PRIME SHIELD • PS-D-09 • R0

www.primeshield.com.sa • contact@primeshield.com.sa

© 2026 Prime Shield — primeshield.com.sa — للاستخدام المرجعي فقط • PS-D-09